

Przedmiar

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			REMONT POMIESZCZEŃ PARTERU I KLATKI SCHODOWEJ			
1.1			Prace rozbiórkowe			
1		KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1.1			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
2		KNR-W 4-01 0346-07	Rozebranie ścianek z bloczków lub płyt z betonu komórkowego o grubości do 15 cm na zaprawie cementowej	m ²		
d.1.1			1,5 * 2,5 + 1,45 * 2,5	m ²	7,375	
					RAZEM	7,375
3		KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
d.1.1			1,5 * 1,45 + 2,65 * 1,85 + 2,65 * 1,4 + 4,47 * 1,85 + 2,39 * 2,65 + 1,25 * 0,18 * 20	m ²	29,891	
					RAZEM	29,891
4		KNR-W 4-01 0812-05 analogia	Rozebranie posadzek z gumolitu	m ²		
d.1.1			5,64 * 7,27 + 2 * 1,2 + 1,45 * (1,42 + 0,4) + 2,72 * 2,7 + 2,72 * (1,42 + 0,4)	m ²	58,336	
					RAZEM	58,336
5		KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
d.1.1			(1,45 + 1,5 * 2) * 2	m ²	8,900	
					RAZEM	8,900
6		KNR 4-01 0426-03 analogia	Rozebranie paneli ściennych - Klatka schodowa	m ²		
d.1.1			(4,47 + 1,85 + 1,85 + 1,85) * 2,50 - 0,8 * 2,02 * 3 + (2,65 + 2 * 1,40) * 1,3 + 2 * 3,57 + 1,4 * 0,8 + 7,58 + (1,85 + 2,65 + 1,85 + 1,4) * 2,5 - 0,8 * 2,05 * 3 + 0,2 * 0,5 + 1,4 * 0,5 * 2,00 * 0,3 + 2,00 * 0,2	m ²	58,502	
					RAZEM	58,502
1.2			Prace budowlane			
7		KNNR 2 0306-04	Ścianki z bloczków z betonu komórkowego o grubości 11,5 cm, wys. bloczka 20 cm	m ³		
d.1.2			1,45 * 2,5 * 0,12	m ³	0,435	
					RAZEM	0,435
8		KNR 2-02 0126-05 analogia	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.1.2			1	m	1,000	
					RAZEM	1,000
9		KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.1.2			(4,47 + 1,85 + 1,85 + 1,85) * 2,50 - 0,8 * 2,02 * 3 + (2,65 + 2 * 1,40) * 1,3 + 2 * 3,57 + 1,4 * 0,8 + 7,58 + (1,85 + 2,65 + 1,85 + 1,4) * 2,5 - 0,8 * 2,05 * 3	m ²	57,582	
					RAZEM	57,582
10		KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach	m ²		
d.1.2			(1,45 * 2,5 - 0,8 * 2) * 2	m ²	4,050	
					RAZEM	4,050
11		KNR 4-01 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach - uzupełnienia po wyburzeniu ścianki	m ²		
d.1.2			0,12 * 2,5	m ²	0,300	
					RAZEM	0,300

Przedmiar

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12	STWi	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach - uzupełnienia po wyburzeniu ścianki	m2		
d.1.2	ORB pkt II	0710-19				
			1,5 * 0,12	m2	0,180	
					RAZEM	0,180
13		KNR 4-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0 -5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko - uzupełnienia po wyburzeniu ścianki	m2		
d.1.2		0803-02				
			1,5 * 0,12	m2	0,180	
					RAZEM	0,180
14		ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską	m2		
d.1.2		0101-01				
			1,95 * 1,4 * 2 + 1,4 * 1,4 + 1,5 * 1,4	m2	9,520	
					RAZEM	9,520
15		KNNR-W 3	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
d.1.2		1013-01				
			5,64 * 7,27 + 2 * 1,2 + 1,45 * (1,42 + 0,4) + 2,72 * 2,7 + 2,72 * (1,42 + 0,4) + 5,64 * 2,65 * 2	m2	88,228	
					RAZEM	88,228
1.3			Prace wykończeniowe			
16		KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
d.1.3		0829-01				
			(1,45 * 2 + 1,5 * 2) * 2 - 0,8 * 2	m2	10,200	
					RAZEM	10,200
17		KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami na klej	m2		
d.1.3		0829-09				
			(1,45 * 2 + 1,5 * 2) * 2 - 0,8 * 2	m2	10,200	
					RAZEM	10,200
18		NNRNKB	Gruntowanie podłoża pod malowanie - powierzchnie pionowe	m2		
d.1.3		202 1134-02				
			(5,64 * 2 + 7,27 * 2 + 1,45 * 2 + 1,42 * 2 + 2,72 * 2 + 1,42 * 2 + 2,72 * 2 + 2,7 * 2 + 2 * 2 + 1,2 * 2) * 2,5 - (1,95 * 1,4 * 2 + 1,4 * 1,4 + 1,5 * 1,4) + (1,95 * 2 + 1,4 * 4 + 1,5 * 1,4 * 2 + 1,4 + 1,4 * 2) * 0,4 + (1,45 * 2 + 1,5 * 2) * 0,5	m2	143,330	
					RAZEM	143,330
19		NNRNKB	Gruntowanie podłoża pod malowanie - powierzchnie pionowe - klatka schodowa	m2		
d.1.3		202 1134-02				
			(4,47 + 1,85 + 1,85 + 1,85) * 2,50 - 0,8 * 2,02 * 3 + (2,65 + 2 * 1,40) * 2,5 + 2 * 3,57 * 2 + 1,4 * 0,8 + 7,58 + (1,85 + 2,65 + 1,85 + 1,4) * 2,5 - 0,8 * 2,05 * 3	m2	71,262	
					RAZEM	71,262
20		KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
d.1.3		1204-02				
			(5,64 * 2 + 7,27 * 2 + 1,45 * 2 + 1,42 * 2 + 2,72 * 2 + 1,42 * 2 + 2,72 * 2 + 2,7 * 2 + 2 * 2 + 1,2 * 2) * 2,5 - (1,95 * 1,4 * 2 + 1,4 * 1,4 + 1,5 * 1,4) + (1,95 * 2 + 1,4 * 4 + 1,5 * 1,4 * 2 + 1,4 + 1,4 * 2) * 0,4 + (1,45 * 2 + 1,5 * 2) * 0,5	m2	143,330	
					RAZEM	143,330
21		KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatka schodowa	m2		
d.1.3		1204-02				
			(4,47 + 1,85 + 1,85 + 1,85) * 2,50 - 0,8 * 2,02 * 3 + (2,65 + 2 * 1,40) * 2,5 + 2 * 3,57 * 2 + 1,4 * 0,8 + 7,58 + (1,85 + 2,65 + 1,85 + 1,4) * 2,5 - 0,8 * 2,05 * 3	m2	71,262	
					RAZEM	71,262
22		NNRNKB	Gruntowanie podłoża pod malowanie - powierzchnie poziome	m2		
d.1.3		202 1134-01				
			5,64 * 7,27 + 1,45 * 1,42 + 2,72 * 1,42 + 2,72 * 2,7 + 2 * 1,2 + 1,45 * 1,5 + 5,64 * 2,65 * 2	m2	88,735	
					RAZEM	88,735
23		KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m2		
d.1.3		1204-01				

Przedmiar

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			$5,64 * 7,27 + 1,45 * 1,42 + 2,72 * 1,42 + 2,72 * 2,7 + 2 * 1,2 + 1,45 * 1,5 + 5,64 * 2,65 * 2$	m2	88,735	
					RAZEM	88,735
24 d.1.3		KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
			$1,45 * 1,5$	m2	2,175	
					RAZEM	2,175
25 d.1.3		KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny	m2		
			$1,45 * 1,5$	m2	2,175	
					RAZEM	2,175
26 d.1.3		KNR 2-02 1104-01 analogia	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych)	m2		
			$1,5 * 1,45 + 2,65 * 1,85 + 2,65 * 1,4 + 4,47 * 1,85 + 2,39 * 2,65 + 1,25 * 0,18 * 20$	m2	29,891	
					RAZEM	29,891
27 d.1.3		NNRNKB 202 1136-01 analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych klasy 32/AC5	m2		
			$5,64 * 7,27 + 1,45 * 1,42 + 2,72 * 1,42 + 2,72 * 2,7 + 2 * 1,2$	m2	56,668	
					RAZEM	56,668
28 d.1.3		KNKRB 2 1106-05	Listwy przyścienne z tworzywa sztucznego	m		
			$5,64 * 2 + 7,27 * 2 + 1,45 * 2 + 1,42 * 2 + 2,72 * 2 + 1,42 * 2 + 2,72 * 2 + 2,7 * 2 + 2 * 2 + 1,2 * 2 - (0,8 * 4)$	m	53,880	
					RAZEM	53,880
2			REMONT POMIESZCZEŃ PIĘTRA			
2.1			Prace rozbiórkowe			
29 d.2.1		KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			9	szt.	9,000	
					RAZEM	9,000
30 d.2.1		KNR-W 4-01 0346-07	Rozebranie ścianek z bloczków lub płyt z betonu komórkowego o grubości do 15 cm na zaprawie cementowej	m2		
			$5,64 * 2,5 + 1,7 * 2,5$	m2	18,350	
					RAZEM	18,350
31 d.2.1		NNRNKB 202 1136-01 analogia	Rozbiórka posadzki z paneli podłogowych wraz z oderwaniem listew przyściennych	m2		
			$5,64 * 5,45$	m2	30,738	
					RAZEM	30,738
32 d.2.1		KNR-W 4-01 0812-05 analogia	Rozebranie posadzek z gumolitu i płytek pcv	m2		
			$(2,95 + 3,65 + 3,3 + 1,95 + 3,05) * 4,37 + 2,85 * (4,37 + 0,12 + 1,35)$	m2	81,757	
					RAZEM	81,757
33 d.2.1		KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
			$(17,75 + 1,4 + 0,54 + 1,4 + 0,68) * 1,35 + 1,70 * (5,64 - 1,85 - 0,12)$	m2	35,629	
					RAZEM	35,629
2.2			Prace budowlane			
34 d.2.2		KNR-W 2-02 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01	m2		
		PARTER	$5,64 * 2,5 + (1,7 + 1) * 2,5$	m2	20,850	

Przedmiar

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	20,850
35 d.2.2		KNR 4-01 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach - uzupełnienia po wyburzeniu ścianki	m2		
			0,12 * 2,5 * 3	m2	0,900	
					RAZEM	0,900
36 d.2.2		KNR 4-01 0710-19	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach - uzupełnienia po wyburzeniu ścianki	m2		
			0,12 * 1,7 + 0,12 * 5,64	m2	0,881	
					RAZEM	0,881
37 d.2.2		KNR 4-01 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0 -5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro - uzupełnienia po wyburzeniu ścianki	m2		
			0,12 * 1,7 + 0,12 * 5,64	m2	0,881	
					RAZEM	0,881
38 d.2.2		ZKNR C-2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską	m2		
			1,4 * 1,4 * 12 + 1,95 * 1,4 * 2 + 1,4 * 0,8 + (1,45 * 1,4 + 0,8 * 2,05) * 5	m2	48,450	
					RAZEM	48,450
39 d.2.2		KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
			5,64 * 5,45 + (2,95 + 3,65 + 3,3 + 1,95 + 3,05) * 4,37 + 2,85 * (4,37 + 0,12 + 1,35) + (17,75 + 1,4 + 0,54 + 1,4 + 0,68) * 1,35	m2	141,885	
					RAZEM	141,885
2.3			Prace wykończeniowe			
40 d.2.3		KNR 2-02 0815-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		
			2 * (5,64 * 2,5 + (1,7 + 1) * 2,5)	m2	41,700	
					RAZEM	41,700
41 d.2.3		KNR 0-39 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą; powierzchnie pionowe	m2		
			4,37 * 0,6	m2	2,622	
					RAZEM	2,622
42 d.2.3		KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
			4,37 * 0,6	m2	2,622	
					RAZEM	2,622
43 d.2.3		KNR 2-02 0829-09	Licowanie ścian płytkami na klej	m2		
			4,37 * 0,6	m2	2,622	
					RAZEM	2,622
44 d.2.3		NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża pod malowanie - powierzchnie pionowe	m2		
			(5,64 * 2 + 5,45 * 2 + 2,95 * 2 + 3,65 * 2 + 3,30 * 2 + 1,95 * 2 + 3,02 * 2 + 4,37 * 10 + 2,85 * 2 + (4,37 + 0,12 + 1,35) * 2 + (17,75 + 0,68 + 0,54 + 1,40) * 2 + 1,35 + 1,852 + 1,54) * 2,5 - (1,4 * 1,4 * 12 + 1,95 * 1,4 * 2 + 1,4 * 0,8 + (1,45 * 1,4 + 0,8 * 2,05) * 5) - 0,8 * 2,05 * 17	m2	319,875	
					RAZEM	319,875
45 d.2.3		KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m2		
			((17,75 + 0,68 + 1,4 + 0,54) * 2 + 1,35 * 2) * 1,4 - 0,8 * 2,05 * 8 - 1,4 * 0,5 * 9	m2	41,396	
					RAZEM	41,396
46 d.2.3		KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		

Przedmiar

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz.	Razem
			$(5,64 * 2 + 5,45 * 2 + 2,95 * 2 + 3,65 * 2 + 3,30 * 2 + 1,95 * 2 + 3,02 * 2 + 4,37 * 10 + 2,85 * 2 + (4,37 + 0,12 + 1,35) * 2 + (17,75 + 0,68 + 0,54 + 1,40) * 2 + 1,35 + 1,852 + 1,54) * 2,5 - (1,4 * 1,4 * 12 + 1,95 * 1,4 * 2 + 1,4 * 0,8 + (1,45 * 1,4 + 0,8 * 2,05) * 5) - 0,8 * 2,05 * 17 - (((17,75 + 0,68 + 1,4 + 0,54) * 2 + 1,35 * 2) * 1,4 - 0,8 * 2,05 * 8 - 1,4 * 0,5 * 9)$	m2	278,479	
					RAZEM	278,479
47	d.2.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży pod malowanie - powierzchnie poziome	m2		
			$1,70 * (5,64 - 1,85 - 0,12) + 5,64 * 5,45 + (2,95 + 3,65 + 3,30 + 1,95 + 3,05) * 4,37 + 2,85 * (4,37 + 0,12 + 1,35) + 1,35 * (17,75 + 0,68 + 1,40 + 0,54)$	m2	146,234	
					RAZEM	146,234
48	d.2.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m2		
			$1,70 * (5,64 - 1,85 - 0,12) + 5,64 * 5,45 + (2,95 + 3,65 + 3,30 + 1,95 + 3,05) * 4,37 + 2,85 * (4,37 + 0,12 + 1,35) + 1,35 * (17,75 + 0,68 + 1,40 + 0,54)$	m2	146,234	
					RAZEM	146,234
49	d.2.3	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
			$2 * (5,64 * 2,5 + (1,7 + 1) * 2,5)$	m2	41,700	
					RAZEM	41,700
50	d.2.3	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
			$1,70 * (5,64 - 1,85 - 0,12)$	m2	6,239	
					RAZEM	6,239
51	d.2.3	KNR 2-02 1104-01 analogia	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych)	m2		
			$1,95 * 4,37 + (17,75 + 0,68 + 1,40 + 0,54) * 1,3 + 4,47 * 1,85$	m2	43,272	
					RAZEM	43,272
52	d.2.3	KNR 2-02 1105-03	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych	m		
			$1,95 * 2 + 4,37 * 2 + (17,75 + 0,68 + 1,40 + 0,54) * 2 + 1,3 + 4,47 + 1,85 + 1,85 + 1,85 - 0,8 * 10$	m	56,700	
					RAZEM	56,700
53	d.2.3	NNRNKB 202 1136-01 analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych klasy 32/AC5	m2		
			$1,75 * (5,64 - 0,12 - 1,85) + 5,64 * 5,45 + 2,95 * 4,37 + 3,65 + 4,37 + 3,30 * 4,37 + 3,50 * 4,37 + 2,85 * (4,37 + 0,12 + 1,35)$	m2	104,432	
					RAZEM	104,432
54	d.2.3	KNKRB 2 1106-05	Listwy przyścienne z tworzywa sztucznego	m		
			$5,64 * 2 + 5,45 * 2 + 1,75 * 2 + (5,64 - 0,12 - 1,85) * 2 + 2,95 * 2 + 3,65 * 2 + 3,30 * 2 + 3,05 * 2 + 4,37 * 8 + 2,85 * 2 + (4,37 + 0,12 + 1,35) * 2 - 0,8 * 7$	m	105,660	
					RAZEM	105,660
55	d.2.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami 100-150 mm	m2		
			$7 * 0,8 * 2,05$	m2	11,480	
					RAZEM	11,480
56	d.2.3	STWi ORB pkt III	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami - drzwi z otworami wentylacyjnymi	m2		
			$2 * 0,8 * 2,05$	m2	3,280	
					RAZEM	3,280

Przedmiar

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
57 d.2.3		KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe	m2		
			1,50 * 2,05	m2	3,075	
3			Pozostale - dla całego budynku		RAZEM	3,075
58 d.3		KNP 01 0112 -01.01	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odległość do 20 m w jednym poziomie	m3		
			$7,375 * 0,12 + 2,175 * 0,015 + 58,336 * 0,015 + 8,90 * 0,015 + 18,35 * 0,12 + 30,738 * 0,015 + 81,757 * 0,015 + 35,629 * 0,015$	m3	6,350	
					RAZEM	6,350
59 d.3		KNR-W 4-01 0109-13 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 20 km	m3		
			$7,375 * 0,12 + 2,175 * 0,015 + 58,336 * 0,015 + 8,90 * 0,015 + 18,35 * 0,12 + 30,738 * 0,015 + 81,757 * 0,015 + 35,629 * 0,015$	m3	6,350	
					RAZEM	6,350
60 d.3		KNR 4-01 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m		
			20 * 1,20	m	24,000	
					RAZEM	24,000