

Remont Świetlicy Socjoterapeutycznej 1

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przedmiar:					
1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie z poszpachlowaniem nierówności 496,70	m ²		
			m ²	496,700	
				RAZEM	496,700
2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych 496,7	m ²		
			m ²	496,700	
				RAZEM	496,700
3	KNR-W 4-01 0346-07	Rozebranie ścianek działowych oraz wykucie otworu okiennego 15	m		
			m	15,000	
				RAZEM	15,000
4	KNR 4-01 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach - uzupełnienie po wyburzeniu ścianek 15	m		
			m	15,000	
				RAZEM	15,000
5	KNR 4-01 0426-03	Rozebranie paneli podłogowych 20	m ²		
			m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
6	KNR 2-02 1104-02	Posadzki z płytek ceramicznych podłogowych 24	m ²		
			m ²	24,000	
				RAZEM	24,000
7	KNR-W 4-02 0141-03	Demontaż brodzika, wc, umywalki 10	szt.		
			szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
8	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych 30	m ²		
			m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
9	KNR 5-08 0311-01	Montaż instalacji elektrycznej, klimatyzacyjnej oraz podłączenie AGD i RTV 3	kpl.		
			kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
10	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien 16	szt.		
			szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
11	KNR 4-01 0417-03	Zabezpieczenie schodów 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	kalk. własna	Siatka zabezpieczająca na schody 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000