

Kowalewo Pomorskie, dnia 06.03.2020 r.

Gmina Kowalewo Pomorskie
ul. Konopnickiej 13
87-410 Kowalewo Pomorskie

Do wszystkich Wykonawców
zainteresowanych udziałem
w postępowaniu
Nr sprawy: GKIM.271.6.2019

Modyfikacja SIWZ

Przetarg nieograniczony na zadanie: „**Termomodernizacja budynku techniczno-socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim**”

znak sprawy: GKIM.271.6.2020

Ogłoszenie w BZP - numer ogłoszenia: 519488-N-2020 z dnia **20-03-03 r.**

Gmina Kowalewo Pomorskie, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Termomodernizacja budynku techniczno-socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim”, zgodnie z art. 38 ust. 4 oraz 4a pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.) modyfikuje SIWZ:

1. Zamawiający dokonuje autokorekty treści SIWZ:

a) w pkt. 3.2. SIWZ opis budynku otrzymuje brzmienie:

3.2.1. Opis budynku : Budynek wolnostojący o wymiarach ~ 20,35m x 11,36m, bez podpiwniczenia, parterowy. Przeznaczenie budynku jako budynek techniczno – socjalny dla pracowników oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim. Budynek o konstrukcji tradycyjnej murowanej, ściany zewnętrzne z pustaków gazobetonowych gr. 24cm, wełny mineralnej gr. 6cm i cegły pełnej gr. 12cm. Stropodachy betonowy monolityczny pokryty papą.

Stolarka okienna PCV oraz drewniana w stanie średnim, stolarka drzwiowa drewniana. Wentylacja w budynku zapewnia prawidłowe przewietrzanie. W okresie zimowym na skutek nadmiernego napływu powietrza zimnego mogą następować wysokie straty ciepła na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego. Budynek ogrzewany kotłem olejowym (centralne ogrzewanie).

3.2.2. Zakres robót:

Przedmiotowa inwestycja polega na przeprowadzeniu kompleksowej termomodernizacji na budynku techniczno-socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim o pow. po modernizacji: 271,18 m².

Inwestycja obejmować będzie:

- docieplenie stropodachu styropapą wraz z obróbkami i rynnami- pow.po termomodernizacji: 242,72 m²

o współczynniku 0,15 W/m²k ,

- docieplenie elewacji wraz z obróbkami i pomalowaniem- pow.: 271,18 m² - styropian o współczynniku 0,20 W/m²k

-wymiana stolarki okiennej wraz z obróbkami pow. 24,48 m²- o współczynniku 0,90 W/m²k)

- wymiana stolarki drzwiowej pow. 14,36 m²- o współczynniku 0,9 W/m²).

-*Montaż budek lęgowych.*

b) zał nr 9 - Umowa nr GKiM. 272.6.2020 (wzór) - w § 1 pkt. 1 Opis budynku, otrzymuje brzmienie:

”Opis budynku: Budynek wolnostojący o wymiarach ~ 20,35m x 11,36m, bez podpiwniczenia, parterowy. Przeznaczenie budynku jako budynek techniczno – socjalny dla pracowników oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim. Budynek o konstrukcji tradycyjnej murowanej, ściany zewnętrzne z pustaków gazobetonowych gr. 24cm, wełny mineralnej gr. 6cm i cegły pełnej gr. 12cm. Stropodachy betonowy monolityczny pokryty papą.

Stolarka okienna PCV oraz drewniana w stanie średnim, stolarka drzwiowa drewniana. Wentylacja w budynku zapewnia prawidłowe przewietrzanie. W okresie zimowym na skutek nadmiernego napływu powietrza zimnego mogą następować wysokie straty ciepła na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego. Budynek ogrzewany kotłem olejowym (centralne ogrzewanie).”

Niniejsze stanowi integralną część SIWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

W. Chmielewicz

z up. BURMISTRZA
/-/ mgr inż. Ilona Rybicka
Zastępca Burmistrza