

Kowalewo Pomorskie, dnia 19.03.2020 r.

Gmina Kowalewo Pomorskie  
ul. Konopnickiej 13  
87-410 Kowalewo Pomorskie

Do wszystkich Wykonawców  
zainteresowanych udziałem  
w postępowaniu  
Nr sprawy: GKIM.271.5.2020

## Modyfikacja SIWZ

Przetarg nieograniczony na zadanie: „**Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Stacji Uzdatniania Wody Mariany**”  
znak sprawy: GKIM.271.5.2020  
Ogłoszenie w BZP - numer ogłoszenia: 519241-N-2020 z dnia **20-03-03 r.**

Gmina Kowalewo Pomorskie, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „**Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Stacji Uzdatniania Wody Mariany**”, zgodnie z art. 38 ust. 4 oraz 4a pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.) modyfikuje SIWZ:

**1. Dokonano korekty wymiarów powierzchni do docieplenia hali w związku z powyższym pkt. 3. SIWZ Opis przedmiotu zamówienia p.pkt. 2.**Opis budynku otrzymuje brzmienie:

*" Przedmiotowa inwestycja polega na przeprowadzeniu kompleksowej termomodernizacji na budynku użyteczności publicznej -Stacji Uzdatniania Wody Mariany o pow. po modernizacji: 357,41 m<sup>2</sup>.*

*Inwestycja obejmować będzie:*

*- docieplenie stropodachu styropapą wraz z obróbkami i rynnami- pow.po termomodernizacji: 399,49 m<sup>2</sup> (zaplecze- 180,02 m<sup>2</sup>- o współczynniku 0,15 W/m<sup>2</sup>k , hala 219,47 m<sup>2</sup>- styropapa o współczynniku 0,45 W/m<sup>2</sup>k) ;*

*- docieplenie elewacji wraz z obróbkami i pomalowaniem- pow.: 470,08 m<sup>2</sup> ( Hala- 289,06 m<sup>2</sup>- styropian o współczynniku 0,45 W/m<sup>2</sup>k ; zaplecze- 160,86 m<sup>2</sup>- styropian o współczynniku 0,20 W/m<sup>2</sup>k , - ościeża: 20,16 m<sup>2</sup>,*

*-wymiana stolarki okiennej wraz z obróbkami pow. 50,73 m<sup>2</sup>- ( Hala-37,32 m<sup>2</sup> o współczynniku 1,3 W/m<sup>2</sup>k ; zaplecze i przedsionek-13,41 m<sup>2</sup> o współczynniku 0,90 W/m<sup>2</sup>k)*

*- wymiana stolarki drzwiowej pow. 13,36 m<sup>2</sup>- ( Hala: 5,76 m<sup>2</sup> o współczynniku 1,3 W/m<sup>2</sup> zaplecze i przedsionek 7,6 m<sup>2</sup> o współczynniku 0,9 W/m<sup>2</sup>).*

*-Montaż budek lęgowych.*

**2. Dokonano korekty wymiarów powierzchni do docieplenia hali w związku z powyższym załącznik nr 9 do SIWZ projekt umowy otrzymuje brzmienie:**

**§ 1 Przedmiot umowy pkt 2. Zakres robót:**

*- docieplenie stropodachu styropapą wraz z obróbkami i rynnami- pow.po termomodernizacji: 399,49 m<sup>2</sup> (zaplecze- 180,02 m<sup>2</sup>- o współczynniku 0,15 W/m<sup>2</sup>k , hala 219,47 m<sup>2</sup>- styropapa o współczynniku 0,45 W/m<sup>2</sup>k) ;*

*- docieplenie elewacji wraz z obróbkami i pomalowaniem- pow.: 470,08 m<sup>2</sup> ( Hala- 289,06 m<sup>2</sup>- styropian o współczynniku 0,45 W/m<sup>2</sup>k ; zaplecze- 160,86 m<sup>2</sup>- styropian o współczynniku 0,20 W/m<sup>2</sup>k , - ościeża: 20,16 m<sup>2</sup>,*

*-wymiana stolarki okiennej wraz z obróbkami pow. 50,73 m<sup>2</sup>- ( Hala-37,32 m<sup>2</sup> o współczynniku 1,3 W/m<sup>2</sup>k ; zaplecze i przedsionek-13,41 m<sup>2</sup> o współczynniku 0,90 W/m<sup>2</sup>k)*

- wymiana stolarki drzwiowej pow. 13,36 m<sup>2</sup>- ( Hala: 5,76 m<sup>2</sup> o współczynniku 1,3 W/m<sup>2</sup> zaplecze i przedsionek 7,6 m<sup>2</sup> o współczynniku 0,9 W/m<sup>2</sup>).

-Montaż budek łęgowych.

Niniejsze stanowi integralną część SIWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego. Pozostałe zapisy SIWZ i projektu umowy pozostają bez zmian.

*W. Chmielewicz*

**z up. BURMISTRZA**  
**/-/ mgr inż. Ilona Rybicka**  
**Zastępca Burmistrza**