

Ogłoszenie nr 540050421-N-2020 z dnia 19-03-2020 r.

**Kowalewo Pomorskie:**

**OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

**OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

**INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU**

**Numer:** 519241-N-2020

**Data:** 03/03/2020

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

Gmina Kowalewo Pomorskie, Krajowy numer identyfikacyjny 87111859500000, ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 841 024, e-mail [urząd@kowalewopomorskie.pl](mailto:urząd@kowalewopomorskie.pl), faks 566 841 071.

Adres strony internetowej (url): [bip.kowalewopomorskie.pl](http://bip.kowalewopomorskie.pl)

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

[bip.kowalewopomorskie.pl](http://bip.kowalewopomorskie.pl)

**SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

**II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** II.

**Punkt:** 4)

**W ogłoszeniu jest:** Przedmiotowa inwestycja polega na przeprowadzeniu kompleksowej termomodernizacji na budynku użyteczności publicznej -Stacji Uzdatniania Wody Mariany o pow. po modernizacji: 357,41 m<sup>2</sup>. Inwestycja obejmować będzie: - docieplenie stropodachu styropapą wraz z obróbkami i rynnami- pow.po termomodernizacji: 399,49 m<sup>2</sup> (zaplecze- 180,02 m<sup>2</sup>- o współczynniku 0,15 W/m<sup>2</sup>k , hala 219,47 m<sup>2</sup>- styropapa o współczynniku 0,45 W/m<sup>2</sup>k) ; - docieplenie elewacji wraz z obróbkami i pomalowaniem- pow.: 357,41 m<sup>2</sup> ( Hala- 176,39 m<sup>2</sup>-

styropian o współczynniku 0,45 W/m<sup>2</sup>k ; zaplecze- 160,86 m<sup>2</sup>- styropian o współczynniku 0,20 W/m<sup>2</sup>k , - ościeża: 20,16 m<sup>2</sup>, -wymiana stolarki okiennej wraz z obróbkami pow. 50,73 m<sup>2</sup>- ( Hala-37,32 m<sup>2</sup> o współczynniku 1,3 W/m<sup>2</sup>k ; zaplecze i przedsionek-13,41 m<sup>2</sup> o współczynniku 0,90 W/m<sup>2</sup>k) - wymiana stolarki drzwiowej pow. 13,36 m<sup>2</sup>- ( Hala: 5,76 m<sup>2</sup> o współczynniku 1,3 W/m<sup>2</sup> zaplecze i przedsionek 7,6 m<sup>2</sup> o współczynniku 0,9 W/m<sup>2</sup>). -Montaż budek lęgowych.

**W ogłoszeniu powinno być:** Przedmiotowa inwestycja polega na przeprowadzeniu kompleksowej termomodernizacji na budynku użyteczności publicznej -Stacji Uzdatniania Wody Mariany o pow. po modernizacji: 357,41 m<sup>2</sup>. Inwestycja obejmować będzie: - docieplenie stropodachu styropapą wraz z obróbkami i rynnami- pow.po termomodernizacji: 399,49 m<sup>2</sup> (zaplecze- 180,02 m<sup>2</sup>- o współczynniku 0,15 W/m<sup>2</sup>k , hala 219,47 m<sup>2</sup>- styropapa o współczynniku 0,45 W/m<sup>2</sup>k) ; - docieplenie elewacji wraz z obróbkami i pomalowaniem- pow.: 470,08 m<sup>2</sup> ( Hala- 289,06 m<sup>2</sup>- styropian o współczynniku 0,45 W/m<sup>2</sup>k ; zaplecze- 160,86 m<sup>2</sup>- styropian o współczynniku 0,20 W/m<sup>2</sup>k , - ościeża: 20,16 m<sup>2</sup>, -wymiana stolarki okiennej wraz z obróbkami pow. 50,73 m<sup>2</sup>- ( Hala-37,32 m<sup>2</sup> o współczynniku 1,3 W/m<sup>2</sup>k ; zaplecze i przedsionek-13,41 m<sup>2</sup> o współczynniku 0,90 W/m<sup>2</sup>k) - wymiana stolarki drzwiowej pow. 13,36 m<sup>2</sup>- ( Hala: 5,76 m<sup>2</sup> o współczynniku 1,3 W/m<sup>2</sup> zaplecze i przedsionek 7,6 m<sup>2</sup> o współczynniku 0,9 W/m<sup>2</sup>). -Montaż budek lęgowych.