


SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

SKALA 1: 10

SZCZEGÓŁ "A"

Styk jezdni z krawężnikiem najazdowym zjazdu



KRAWĘŻNIK WJAZDOWY BET.15x25x100CM

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA (1:4),GR.3CM

ŁAWA BET.Z BET.C12/15,Z OPOREM GR.15 CM


PODSYPKA Z PIASKU,GR.10CM

WYPROFILOWANE NAWIERZCHNIA ISTNIEJĄCA

lub przy braku nawierzchni ist.zastosować warstwę mrozoochronną odsączającą z gruntu niewysadzinowego o CBR 25% i KIO 8m/dobę o gr.15 cm

SZCZEGÓŁ "B"

Styk jezdni z krawężnikiem wystającym



KRAWĘŻNIK BET.15x30x100CM

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA (1:4),GR.3CM

ŁAWA BET.Z BET.C12/15,Z OPOREM GR.15 CM

PODSYPKA Z PIASKU,GR.10CM

WYPROFILOWANE NAWIERZCHNIA ISTNIEJĄCA

lub przy braku nawierzchni ist.zastosować warstwę mrozoochronną odsączającą z gruntu niewysadzinowego o CBR 25% i KIO 8m/dobę o gr.15 cm

| | | | |
|---------------------|--|---|------|
| Jednostka projekt.: | P.H.U. "OL.PROJEKT" Aleksandra Nicpoń-Jendrzeczek ul. Cierpicka 11, 85-790 Bydgoszcz | | |
| Temat: | Przebudowa części drogi gminnej nr 110134C oraz nr 110151C w miejsc. Piatkowo, w Gminie Kowalewo Pomorskie | | |
| Inwestor: | GMINA KOWALEWO POMORSKIE Plan Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie | | |
| Treść rys.: | SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE | | |
| Autor proj.: | Marian Pluta | specjalność: drogi i nawierzchnie lotniskowe Nr uprawnień: GP.17342/75/TO/92 | |
| Opracował: | mgr inż. K. Jendrzeczek | | |
| Data: | 06.2018 | Skala: | 1:10 |
| Branża: | D | Nr rys.: | 3.1 |