

Kosztorys Ofertowy

PRZEBUDOWA CZĘŚCI DROGI GMINNEJ NR 110125C W ZAKRESIE WYKONANIA CHODNIKA PRZY UL. PODBOREK W KOWALEWIE POMORSKIM

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa chodnika w terenie równinnym	km	0,5
2	KNNR 1 0113/01	Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm	m2	1049
3	KNR 2-31 0813/03	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	151,7
4	KNR 2-31 0812/03	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki	m3	15,17
5	KNR 2-31 0801/03	Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubości 12cm - zjazdu	m2	209
6	KNR 2-31 0804/03	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tłucznia kamiennego na podbudowie o grubości 15cm - zjazd gruntowe	m2	209
7	KNR 2-31 0816/01	Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 40cm	m	53,5
8	KNR 2-31 0816/04	Rozebranie ścianek czołowych i ław przepustów betonowych	m3	4,092
9	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu i ziemi spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km w miejsce wskazane przez inwestora	m3	157,35
2 Chodnik				
10	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 30 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	690
11	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	690
12	KNNR 6 0104/03	Wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości korony, grubość po zagęszczeniu 10cm	m2	690
13	KNR 2- 310114-03- 050	Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa góna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 0-31,5 mm	m2	690
14	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	690
15	KNR 2-31 0401/02	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	701
16	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	356
17	KNR 2-31 0403/05	Krawężniki betonowe o wymiarach 15/30 cm na ławie z oporem	m	345
18	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	34,5
3 Zjazdy				
19	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 30 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	359
20	KNR 2-31 0101/02	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 30cm (Krotność= 2)	m2	359
21	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	359
22	KNNR 6 0104/03	Wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości korony, grubość po zagęszczeniu 10cm	m2	359
23	KNR 2-31 0109/03	Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm	m2	359
24	KNR 2-31 0109/04	Podbudowy betonowe bez dylatacji - za każdy dalszy 1cm ponad 12cm (Krotność= 8)	m2	359
25	KNR 2-31 0401/02	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x40cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	277
26	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	27,7
27	KNR 2-31 0403/05	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm na ławie betonowe	m	95
28	KNR 2-31 0403/03	Krawężniki betonowe najazdowy o wymiarach 15x22cm na ławie betonowej	m	182
29	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm czerwonej, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	359

Kosztorys Ofertowy

PRZEBUDOWA CZĘŚCI DROGI GMINNEJ NR 110125C W ZAKRESIE WYKONANIA CHODNIKA PRZY UL. PODBOREK W KOWALEWIE POMORSKIM

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
30	KNR 2-33 0601/01	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych o średnicy 40cm	m	53,5
31	KNR 2-33 0606/01	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych	m3	4,092
4 Roboty uzupełniające				
32		Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas robót	kpl	1
33		Oznakowanie terenu budowy	kpl	1
34		Dokumentacja powykonawcza i inwentaryzacja	kpl	1
35	KNR-W 2-01 0510/01	Humusowanie skarp z obsianiem warstwy grubości 5cm (10cm) (Krotność= 2)	m2	900
36		Przebudowa hydrantu	kpl	1