

TliGG.271.12.2020

## INFORMACJA

Dotyczy: zamówienia publicznego w zakresie realizacji inwestycji pn. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chełmonia i w stronę Lipienicy.

W związku ze złożonymi pytaniami w sprawie treści SIWZ na zadanie pn. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chełmonia i w stronę Lipienicy, działając na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.) wyjaśniamy:

1. Punkt 8.4 SIWZ wskazuje, jakie dokładnie zapisy powinien zawierać dokument wadium w formie poręczenia lub gwarancji. Co dokładnie Zamawiający rozumie, poprzez zapis: "*dokument nie powinien zawierać klauzul ograniczających w sposób nieuzasadniony odpowiedzialność gwaranta*"? Prosimy o wskazanie konkretnych klauzul, których nie powinien zawierać dokument wadium w formie gwarancji lub poręczeń.

**Odp.** Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.  
Wobec powyższego zapisy dot. wadium winny być zgodne z wyżej wymienionym przepisem.

2. W dokumentacji projektowej nie podano wymiarów ścian oporowych typu L (przedmiar p-t 4.3). Prosimy o uzupełnienie w/w informacji.

**Odp.** Załączono poprawiony rysunek, na którym zawarto wymiary ścianek oporowych typu L (rys. 3.3).

3. Dla znaku aktywnego D6 ( w przedmiarze p-t 9.5) zamieszczono w SST opis dla radaru prędkości. Prosimy o korektę SST.

**Odp.** Załączono poprawione SST.

4. Brak jest sprecyzowania średnicy dla rur dwudzielnych AROT zabezpieczających przewody istniejących sieci. Prosimy o uzupełnienie średnic.

**Odp.** Należy wykonać zgodnie z projektem oraz załącznikami formalno-prawnymi (uzgodnieniami).

5. Czy jest możliwość zamiany źródła światła projektowanego oświetlenia z sodowego niskoprężnego na powszechnie obecnie stosowane źródło ledowe?

**Odp.** Dopuszczamy zastosowanie źródła projektowanego oświetlenia na ledowe.

6. Na rysunku 3.3 w branży drogowej ukazana jest zaprawa cementowa gr. 5 cm, na której układane są prefabrykowane ściany oporowe. Brak odpowiedniej pozycji w przedmiarze. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

**Odp.** Załączono poprawiony przedmiar.

7. Prosimy o określenie wymiarów prefabrykowanej ściany oporowej – wysokość, grubość, szerokość.  
**Odp.** Załączono poprawiony rysunek, na którym zawarto wymiary ścianek oporowych typu L (rys. 3.3).
8. Prosimy o załączenie zestawienia drzew do wycinki z zaznaczonym obwodem lub średnicą pnia.  
**Odp.** Załączono wykaz.
9. Czyją własnością będzie drewno pochodzące z wycinki. Jeśli Zamawiającego, prosimy o określenie dokładnej lokalizacji odwozu.  
**Odp.** Drewno pochodzące z wycinki pozostaje własnością wykonawcy.
10. Prosimy o określenie czy Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinka próbnego. Jeśli tak prosimy o określenie dokładnej lokalizacji, zakresu robót oraz konstrukcji tokowego.  
**Odp.** Zamawiający nie będzie wymagał wykonania odcinka próbnego.
11. Prosimy o określenie czyją własnością stają się materiały rozbiórkowe. Jeśli Zamawiającego, prosimy o określenie dokładnej lokalizacji odwozu.  
**Odp.** Zgodnie z § 3 pkt. 13 wzoru umowy „Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki lub demontażu pozostają do dyspozycji Wykonawcy i powinny zostać usunięte i wywiezione staraniem i na koszt Wykonawcy na składowisko lub wykorzystane w sposób, który nie będzie zagrażał środowisku naturalnemu ,łącznie z wywozem i składowaniem ziemi z wykopów. Elementy ogrodzeń, wykopane krzewy lub drzewka winny być przekazane właścicielom o ile będą zainteresowani.
12. Prosimy o dopuszczenie do stosowania prefabrykatów betonowych o standardowej nasiąkliwości tj. mniejsze lub równe 5%. Pozwoli to w znacznym stopniu obniżyć koszty wykonania przedmiotowej inwestycji.  
**Odp.** Dopuszczamy zastosowanie prefabrykatów betonowych o standardowej nasiąkliwości tj. mniejsze lub równe 5%.
13. Prosimy o określenie wymagań dla bariery ochronnej U-11a – brak SST oraz o określenie miejsca montażu na planie sytuacyjnym.  
**Odp.** Załączamy rysunek szczegółowy Bariery U-11a oraz brakujące SST. Lokalizacja barier: od km 2+745 do km 2+795.
14. Prosimy o określenie długości gwarancji dla oznakowania poziomego.  
**Odp.** Zgodnie z § 14 wzoru umowy.

**Załączniki:**

1. Przedmiar
2. Poprawiony rys. 3.3.
3. Wykaz drzew do wycinki
4. SST - U - 11a
5. SST - znak aktywny D-6
6. Bariery wymagania

z up. BURMISTRZA  
mgr inż. *Hanna Rybicka*  
Zastępca Burmistrza