


# Fundament F.1

8 szt.



## ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m]	
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	RB 500W	
							ø6	ø10
Poz. F.1 – Fundament – 1 szt.								
F.1	1	10	0.490	8	1	8		3.92
	2	6	1.354	4	1	4	5.42	
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							5.42	3.92
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.222	0.617
MASA [kg]							1.20	2.42
MASA CAŁKOWITA [kg]							3.62	
Ilość sztuk 8 szt.							28,96	

**BETON C 20 / 25**  
**STAL: A-IIIN R5500 W**  
**Otulina prętów - 50 mm**

INWESTOR:

Gmina Kowalewo Pomorskie  
 ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie

INWESTYCJA:

Budowa centrum kultury i integracji społecznej w Wielkiej Łące  
 wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą.



Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana  
**"PSBUD" mgr inż. Piotr Świrzyński**

86-302 Wałdowo Szlacheckie 87 G  
 tel. kom. 607-820-777  
 e-mail: psbud@interia.pl

NAZWA RYSUNKU:

Wiata śmietnikowa - stopa fundamentowa

SKALA:

1:50

BRANŻA:

Arch. - bud.

FAZA:

PT

DATA:

08.09.2021 r.

NR ARKUSZA

**WŚ.2**

FUNKCJA:	AUTOR:	NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Piotr Świrzyński	KUP/0130/PWOK/09	KONSTR. - BUDOWL.	