

ZAKRES PRAC INWESTYCYJNYCH WRAZ Z PRZEDMIAREM

		1. Remont istniejącego budynku świetlicy wiejskiej (prace wewnętrzne)	Ilość	Jednostka
Roboty budowlane przy obiektach zabytkowych (Rozdział 8) Roboty tynkarskie zewnętrzne	KNR 19-01 08	Remont elewacji (skucie istniejącego tynku zewnętrznego, oczyszczenie elewacji oraz konserwacja lica elewacji ceglanej)	110,99	m2
Roboty remontowe budowlane (Rozdział 08) Roboty posadzkowe i wykładzinowe	KNR 4-01 08	Remont schodów zewnętrznych	6,41	m2
Roboty remontowe ogólnobudowlane (Rozdział 7) Stolarka, roboty ślusarsko-kowalskie	KNNR 3 07	Wykonanie nowej stolarki zewnętrznej drzwiowej oraz okiennej wraz z obróbkami blacharskimi	14,81	m2
Roboty remontowe ogólnobudowlane (Rozdział 5) Remont konstrukcji dachu	KNNR 3 05	Częściowa naprawa pokrycia dachowego oraz wymiana obróbek blacharskich	25,24	m

		2. Budowa nowego budynku świetlicy wraz z łącznikiem	Ilość	Jednostka
Budowle i roboty ziemne (Rozdział 1 i 2) Konstrukcje budowlane (Rozdział 2) Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne	KNR 2-01 01 KNR 2-01 02 KNR 2-02 02	Prace ziemne oraz fundamentowe	252,08	m3
Konstrukcje budowlane: (Rozdział 1) Konstrukcje murowe	KNR 2-02 01	Prace murarskie – murowanie ścian fundamentowych/ ścian przyziemia oraz ścian kondygnacji parterowej	376,36	m2
-	analiza indywidualna	Dostawa i montaż prefabrykowanej konstrukcji więźby dachowej w technologii płytek kolczastych	215,64	m2
Uzupełnienia do KNR 2-02 cz. I-IX: (Rozdział 5) Pokrycia dachowe Konstrukcje budowlane: (Rozdział 6 ) Izolacje Pokrycie dachowe wyd. III 2000: (Rozdział 5) Pokrycia dachowe	NNRNKB 2-02 05 KNR 2-02 06 KNR 0-15II 05	Wykonanie pokrycia dachu oraz obróbek blacharskich	215,64	m2
Konstrukcje budowlane: (Rozdział 2) Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne (Rozdział 9) Tynki i okładziny zewnętrzne (Rozdział 11) Podłogi i posadzki (Rozdział 15) Malowanie	KNR 2-02-02 KNR 2-02 11 KNR 2-02-09 KNR 2-02 15	Wykonanie konstrukcji schodów zewnętrznych oraz tarasu	40,74	m2
Konstrukcje budowlane: (Rozdział 1) Konstrukcje murowe	KNR 2-02 01	Wykonanie robót związanych z murowaniem ścianek działowych wewn.	57,08	m2
Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne: (Rozdział 1) Instalacje wodociągowe (Rozdział 2) Instalacje kanalizacyjne	KNNR 4 01 KNNR 4 02	Wykonanie robót instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych	2,00	kpl.
Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne: (Rozdział 4) Instalacje centralnego ogrzewania	KNNR 4 04	Wykonanie instalacji grzewczej	1,00	kpl.
Konstrukcje budowlane: (Rozdział 8) Tynki wewnętrzne (Rozdział 27) Sufity podwieszane	KNR 2-02 08 KNR-W 2-02 27	Wykonanie robót wykończeniowych wewn. (tynki, izolacje termiczne, sufity podwieszane)	141,80	m2
-	analiza indywidualna	Montaż konstrukcji łącznika przeszklonego – prefabrykowanego o konstrukcji aluminiowej, szklonej	28,18	m2
Konstrukcje budowlane: (Rozdział 10) Stolarka oraz okna i drzwi aluminiowe	KNR-W 2-02 10	Dostawa i montaż stolarki okiennej oraz drzwiowej zewnętrznej	34,13	m2

Konstrukcje budowlane: (Rozdział 10) Stolarka	KNR 2-02 10	Dostawa i montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej	15,99	m2
Konstrukcje budowlane: (Rozdział 11) Podłogi i posadzki (Rozdział 6) Izolacje Uzupełnienia do KNR 2-02 cz. I-IX: (Rozdział 11) Podłogi i posadzki	KNR 2-02 11 KNR 2-02 06 NNRNKB 2-02 11	Wykonanie posadzek	163,50	m2
Konstrukcje budowlane: (Rozdział 15) Malowanie	KNR 2-02 15	Pozostałe roboty wykończeniowe (tynki wewnętrzne ścienne)	330,22	m2
Systemy ocieplenia ścian zewnętrznych budynków: (Rozdział 26) Docieplenie ścian zewnętrznych budynków	KNR 0-23 26	Wykonanie izolacji termicznej zewnętrznej	308,33	m2
Systemy ocieplenia ścian zewnętrznych budynków: (Rozdział 9) Tynki i okładziny zewnętrzne Konstrukcje budowlane: (Rozdział 15) Malowanie	KNR 0-23 09 KNR 2-02 15	Wykonanie robót zewnętrznych – wykończeniowych	308,33	m2

		3. Zagospodarowanie terenu zewn.	Ilość	Jednostka
Nawierzchnie na drogach i ulicach: (Rozdział 8) Roboty rozbiórkowe	KNR 2-31 08	Rozbiórka istniejącej kostki betonowej parkingu	284,00	m2
Tereny zieleni: (Rozdział 1) Roboty porządkowe i przygotowawcze	KNR 2-21 01	Usunięcie zieleni przy istniejącym budynku – szczytowa elewacja	12,00	m2
Nawierzchnie na drogach i ulicach: (Rozdział 4) Krawężniki, obramowania i obrzeża (Rozdział 5) Chodniki, wiazdy, place	KNR 2-31 04 KNR 2-31 05	Wykonanie zjazdu z drogi	16,30	m2
Nawierzchnie na drogach i ulicach: (Rozdział 4) Krawężniki, obramowania i obrzeża (Rozdział 5) Chodniki, wiazdy, place	KNR 2-31 04 KNR 2-31 05	Wykonanie nawierzchni ciągów komunikacyjnych – pieszych oraz samochodowych	251,77	m2
Nawierzchnie na drogach i ulicach: (Rozdział 4) Krawężniki, obramowania i obrzeża (Rozdział 5) Chodniki, wiazdy, place	KNR 2-31 04 KNR 2-31 05	Wykonanie nawierzchni miejsc parkingowych oraz miejsca gromadzenia odpadów stałych	137,00	m2
Tereny zieleni: (Rozdział 2) Roboty agrotechniczne związane z uprawą gleby (Rozdział 4) Trawniki i kwietniki	KNR 2-21 02 KNR 2-21 04	Wykonanie terenów zielonych (trawniki)	120,00	m2
Urządzenia zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi	KNNR 11	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków	1,00	kpl.
Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne: (Rozdział 7) Elektroenergetyczne linie kablone Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne: (Rozdział 09) Podłączenia instalacji do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	KNNR 5 07 KNR 2-18 09	Budowa przyłączy do sieci zewnętrznych (elektryczna, sanitarna)	3,00	szt.
-	analiza indywidualna	Budowa zewnętrznych ogniw fotowoltaicznych na stelażu systemowym	1,00	kpl.
		4. Opracowania towarzyszące	Ilość	Jednostka

Opracowanie pełnobrażowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem mapy do celów projektowych, wykonaniem wymaganych uzgodnień oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę	-	-	1,00	kpl.
Uzyskanie mapy powykonawczej	-	-	1,00	kpl.