ZESTAWIENIE URZADZEŃ I MATERIAŁÓW INSTALACJI CO PSZOK KOWALEWO POMORSI

Lp.	Nazwa urządzenia/materiału	Parametry	Ilość
1.0	**Rury (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE)**		
1.1	Rura grzewcza PE-Xc	16 x 2,0	70
1.2	Rura grzewcza PE-Xc	18 x 2,0	13
1.3	Rura grzewcza PE-Xc	25 x 3,5	12
2.0	**Izolacja termiczna**		
2.1	Izolacja termiczna np. z pianki polietylenowej na rurę grzewczą o grubości 6 mm	16 x 2,0	70
2.2	Izolacja termiczna np. z pianki polietylenowej na rurę grzewczą o grubości 6 mm	18 x 2,0	13
2.3	Izolacja termiczna np. z pianki polietylenowej na rurę grzewczą o grubości 6 mm	25 x 3,5	8
2.4	Izolacja termiczna np. z pianki polietylenowej na rurę grzewczą o grubości 20 mm	25 x 3,5	4
3.0	**Grzejniki**		
3.1	Grzejnik zintegrowany np. Brugman VK-Uniwersal z kompletem montazowym	VKU 22-600 dł. 500 mm	3
3.2	Grzejnik zintegrowany np. Brugman VK-Uniwersal	VKU 22-600 dł. 800 mm	4
3.3	Grzejnik zintegrowany np. Brugman VK-Uniwersal	VKU 22-600 dł. 1100 mm	2
3.4	Grzejnik zintegrowany np. Brugman VK-Uniwersal	VKU 22-900 dł. 500 mm	1
4.0	**Urzadzenia i armatura**		
4.1	Kocioł grzewczy, gazowy, kondensacyjny, dwufunkcyjny z wbudowaną automatyką pogodową, naczyniem wzbiorczym i pompą obiegową	22 kW	1
4.2	Zawór odcinający	dn 20	2
4.3	Głowica termoststyczna		10
4.4	Armatura dolnozasilająca grzejnik z możliwością odcięcia grzejnika		10
4.5	Odpowietrznik		4
4.6	kurtyna powietrzna	3kW	1
5.0	**Pozostałe**		
5.1	Zestaw montażowy		1

UWAGI: Wszystkie grzejniki wyposażyć w systemowe zawiesia do montażu naściennego, s
odpowietrznikiem.

KIE

Jednostka	Uwagi
m	
m	
m	
m	
m	
m	
m	
kpl.	
kpl.	
kpl.	
kpl.	
kpl.	
szt.	
szt.	
szt.	
kpl.	
kpl.	
kpl.	

śrubunkiem oraz