

Oznaczenia:

FP - filtr piaskowy Filtrex D500 Gemas
PF - pompa filtracyjna Aqua Master 17 N=0,65kW 3 faz.
VWA - zawór 6-cio drogowy automatyczny 1 1/2"
PA - pompy dysz Aqua MAster 32 N=1,30kW 3 faz.
LC - sondy poziomu wody
SSP - szafa sterowania programowego
SGZS - szafa główna zasilania i sterowania
WW - wentylator kanałowy wywiewny Venture Instrustries
WN - wentylator kanałowy nawiewny Venture Instrustries
GE - grzejnik elektryczny z termostatem handlowy
UD - urządzenie pomiarowo dozujące Technopool 3
ZpH - pH minus 30kg
ZCl - pochloryn sodu 30kg
ZGl - Algen 30kg
DW - dysza napływowe filtracji INOX M1 1/2"
DA1 - dysza typu PŁASZCZ PW , F 1" wys. wypływu 0.6m, INOX
RF1 - Reflektor LED RGB 9x3W światło RGB INOX
PR - puszka łączeniowa reflektorów INOX
PAW + OD- przelew awaryjny z funkcją odpływu
KS - kosz ssawny INOX z blachy perforowanej

Uwagi:

1. Dno niecki fontanny kształtować ze spadkiem do PAW+OD.
2. Dno posadzki pomieszczenia technicznego kształtować ze spadkiem do zagłębienia na pompę.
3. Rurociągi układać ze spadkiem do pomieszczenia technicznego.
4. Do pomieszczenia technicznego doprowadzić:
   - przyłącz elektrycznny z zapasem kabla w układzie TNS z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym i naprądowym po stronie rozdzielni głównej
   - bednarkę zakończoną szyną uziemiającą
   - przyłącz kanalizacji min. D110
   - przyłącz wody min. D32 z wodomierzem i zaworem antyskażeniowym, zakończony zaworem odcinającym z zaworem czerpalnym.
5. Właz do pomieszczenia min. D800.
6. Należy wykonać: drabinkę złazowo-włazową
7. Miejsce montażu dysz i reflektorów zależne od rozmiaru płyt kamiennych.

Wszelkie prawa zastrzezone. Rysunek nie moze być bez zgody GE Holding Sp. z o.o. kopiowany, udostepniany osobom trzecim, ani wykorzystywany w inny sposób.

GE HOLDING Sp. z o.o.

BASENY | PŁYWALNIE | FONTANNY | PROJEKT | DOSTAWA | MONTAŻ | OBSŁUGA | SERWIS | OBIEKTY POD KLUCZ

GE Holding Sp. z o.o.
ul. Pachońskiego 2a
31-223 Kraków
tel/fax: 012 420 19 61
e-mail: biuro@geholding.pl
www: www.geholding.pl
NIP: 681-205-52-76
REGON: 122774075
KRS: 0000449063

Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie z siedzibą władz w Urzędzie Miasta ul. Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie	**Adres Inwestycji:** 12/1, 12/2 obręb 04, Kowalewo Pomorskie
Projekt: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZ.I: PLAC 700-LECIA *Technologia fontanny	**Nr rys.:** TF-1.1

Zespół projektowy:	Data:	Podpis:
mgr inż. Łukasz Erazmus	09.07.2017	
inż. Paweł Kęsek	09.07.2017	
-	-	

Rysunek:	Nr opracowania:	Skala:
Rzut pomieszczenia technicznego i niecki fontanny oraz przekrój przez nieckę.	PB-0004-2017-F/90-TF-17	1:40