

Kowalewo Pomorskie, dn. 16.04.2018 r.

GKiM. 271.19.2018

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na :
"Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 105/11 w m. Wielkie Rychnowo, gmina Kowalewo Pomorskie."

ogłoszenie o zamówieniu nr 541554-N-2018

data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – 09.04.2018 r.

Gmina Kowalewo Pomorskie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia na **"Przebudowę drogi gminnej na dz. nr 105/11 w m. Wielkie Rychnowo, gmina Kowalewo Pomorskie."** w następujący sposób:

I. Punkt 3.1. i 3.2. SIWZ otrzymuje brzmienie:

Zadanie obejmuje::

3.1. Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej na dz. nr 105/11 w m. Wielkie Rychnowo, gmina Kowalewo Pomorskie– wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Dokumentacja powinna obejmować:

- 1) Mapę do celów projektowych- zabezpiecza Zamawiający!
- 2) Przebudowę drogi gminnej na dz. nr 105/11 obręb ewidencyjny Wielkie Rychnowo, gmina Kowalewo Pomorskie, na odcinku 0,350 km z kostki betonowej gr. „8cm” i szerokości 4,5 m. Po obu stronach jezdni krawężniki betonowe, uliczne 15x30. Krawężniki ustawione na ławie betonowej z oporem. **Zjazdy w istniejących granicach o szer. 3,5 m.**
- 3) Obciążenie drogi dla ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 40 ton,
- 4) Dokonanie zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Golubiu – Dobrzyniu.
- 5) Opracowanie organizacji ruchu po zakończeniu przebudowy drogi.

Dokumentację należy uzgodnić z Zamawiającym.

3.2. Przebudowę drogi gminnej na dz. nr 105/11 w m. Wielkie Rychnowo, gmina Kowalewo Pomorskie poprzez:

- 1) Wykonanie koryta drogi na odcinkach o nowej konstrukcji, na zjazdach,
- 2) Ułożenie dolnej warstwy podbudowy z gruzu betonowego ,
- 3) Ułożeniu górnej warstwy z tłuczni wapiennego (istnieje możliwość wykorzystania istniejącego materiału podbudowy po przesianiu),
- 4) Ułożenie kostki brukowej typu Polbruk na odcinku 0,350 km z kostki betonowej gr. „8cm” i szerokości 4,5 m ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej.
- 5) Krawężniki betonowe, uliczne 15x30 po obu stronach jezdni ustawione na ławie betonowej z oporem.
- 6) **Wykonanie zjazdów w istniejących granicach o szer. 3,5 m.**

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiot umowy w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie własnych oględzin i pomiarów dokonanych w terenie.

~~Uwaga: Projektowane lokalizacje zjazdów mogą ulec zmianie (przesunięciu) w trakcie realizacji zadania.~~

Ponadto zmianie ulega FORMULARZ OFERTOWY stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ poprzez wyszczególnienie wartości netto i brutto dokumentacji i robót budowlanych.

Z uwagi na powyższe zmiany, załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY i 7 Projekt umowy zawierający wprowadzone modyfikacje, został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

W, Chmielewicz

**/-/ z up. BURMISTRZA
mgr inż. Ilona Rybicka
Zastępca Burmistrza**